


PLANTA BAIXA – PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA
ESCALA:1/25




PLANTA BAIXA – BARRILETE SUPERIOR
ESCALA:1/25

LEGENDA


- VRH – VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
VRV – VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
VE – VÁLVULA DE ESFERA
RG – REGISTRO DE GAVETA
RP – REGISTRO DE PRESSÃO
CH – CHUVEIRO
VS – VASO SANITÁRIO
DC – DUCHA HIGIÊNICA
LAV – LAVATÓRIO
PIA – PIA DE COZINHA
FT – FILTRO
TO – TANQUE
MIC – MICTÓRIO
AF – ÁGUA FRIA
AQ – ÁGUA QUENTE
AP – ÁGUAS PLUVIAIS
ESG – ESGOTO
VENT – VENTILAÇÃO
CI – CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
CA – CAIXA DE AREIA
CP – CAIXA DE PASSAGEM
CG – CAIXA DE GORDURA
CS – CAIXA DE SABÃO
CT – COTA DE TOPO DA CAIXA
GT – COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO
ESG – TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
VENT – TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
APL – TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
AF – TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

NOTAS:


- 1 – ESPECIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES:
 - ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM
 - ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL
 - ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC SÉRIE REFORÇADA
- 2 – DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ESGOTO SANITÁRIO P/ DIÂMETROS DE 40; 50 E 75 mm – 2%
- 3 – DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ESGOTO SANITÁRIO P/ DIÂMETROS DE 100 E 150 mm – 1%
- 4 – DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ÁGUAS PLUVIAIS P/ DIÂMETRO IGUAL OU ACIMA DE 100 mm – 0,5%
- 5 – ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA FRIA:
 - REGISTRO DE GAVETA – 0,60 m E 1,80 m
 - REGISTRO DE PRESSÃO – 1,20 m
 - CHUVEIRO – 2,10 m
 - LAVATÓRIO – 0,60 m
 - VASO SANITÁRIO – 0,20 m
 - MICTÓRIO – 1,05 m
 - PIA DE COZINHA (TORNEIRA DE MESA) – 0,60 m
 - FILTRO – 1,10 m
 - TANQUE (TORNEIRA DE PAREDE) – 1,05 m
- 6 – ALTURA DOS PONTOS DE ESGOTO:
 - LAVATÓRIO – 0,50 m
 - PIA DE COZINHA – 0,50 m
 - TANQUE – 0,45 m
 - MICTÓRIO – 0,49 m




VISTA 01 – BANHEIRO MASCULINO
ESCALA:1/20





VISTA 02 – BANHEIRO PCD MASCULINO
ESCALA:1/20




VISTA 03 – BANHEIRO FEMININO
ESCALA:1/20




VISTA 04 – BANHEIRO PCD FEMININO
ESCALA:1/20



VISTA 06 – COZINHA DA LANCHONETE
ESCALA:1/20



DETALHE – ENTRADA E SAÍDA ÁGUA FRIA RESERVATÓRIO
ESCALA:1/25



DETALHE – EXTRAVASOR E LIMPEZA RESERVATÓRIO
ESCALA:1/25

04		
03		
02		
01		
00	PROJETO EXECUTIVO	MAIO/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
CLIENTE	COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS - CPH	PROJETO COMERCIAL
OBRA	TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PORTEL	
CONTÉÚDO	DETALHES E VISTAS - ÁGUA FRIA	02/02
LOCAL	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - PORTEL, PARÁ	05/2020