




PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1/50



DETALHE 01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
SEM ESCALA





DETALHE 02 - EXTINTOR PORTÁTIL  
SEM ESCALA



EM ÁREAS DE DEPOSITO

PROTEÇÃO MECÂNICA CONTRA INTENSIDADES  
(A SER APLICADO EM ÁREAS DESCOBERTAS)




REFERÊNCIA: IT-05 PARTE III - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
OBRIGATORIA AS SEGUINTE DISPOSIÇÕES:  
1) SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO LOCAL VISÍVEL A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m;  
2) SINALIZAÇÃO DE ALERTA LOCAL VISÍVEL A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m;  
3) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SAÍDA;  
3.1) SINALIZAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA LOGO ACIMA DA PORTA, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERTICALE DA PORTA;  
3.2) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA DEVE SER LOCALIZADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m;  
3.3) SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CASA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DEVE ESTAR A 1,80m DO PISO ACABADO, SOBRE O PATAMAR DE ACESSO DE CADA PAVIMENTO;  
4) SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DEVE ESTAR A 1,80m DO PISO ACABADO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO;  
5) SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:  
5.1) SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR APLICADA NA PAREDE, DEVE ESTAR A ALTURA CONSTANTE ENTRE 0,25 A 0,50m.

DETALHE 03 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
SEM ESCALA

QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME					
CÓDIGOS E DIMENSÕES (mm)	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANT.
P1 (R151)		PROIBIDO FUMAR	Símbolo: CIRCULAR Fundo: BRANCA Pictograma: PRETA Faixa circular: VERMELHA Barra diametral: VERMELHA	Toda local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio.	04
S1a (H126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE Símbolo: RETANGULAR	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.	02
S1b (H126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE Símbolo: RETANGULAR	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.	04
S2b (H126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE Símbolo: RETANGULAR	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.	01
S12 (H126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Símbolo: RETANGULAR Fundo: VERDE Mensagem: "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma A, ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre maior ou igual a 50mm.	Indicação da saída de emergência, ou bem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).	02
ES (V224)		EXTINTOR DE INCÊNDIO	Símbolo: QUADRADO Fundo: VERMELHA Pictograma: FOTOLUMINESCENTE	Indicação de localização de emergência do tipo autônomo.	04

Referência: IT-05/2018 FACILIDADE DE ABANDONO - PARTE III SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CBMPA  
Dimensões conforme tabela A1 da IT-05/2018 PARTE III - CBMPA



SITUAÇÃO  
SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
QUANTIDADE	SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
00		Extintor portátil espuma mec. 10L - 2A:10B:C (ver DET.02)
00		Extintor portátil de pó tipo BC 12 Kg - 40B:C (ver DET.02)
04		Extintor portátil de pó tipo ABC 4,0 Kg-2A:20B:C (ver DET.02)
11		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônomo (ver DET.01)

AUTOR: Wagner Campos Pamplona Ribero  
PROPRIETÁRIO: WAGNER CAMPOS PAMPLONA RIBERO - CREA:150.417.802-2

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS - CPH

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PORTEL		INCÊNDIO	
ASSINADO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA BAIXA E DETALHES	ÁREA COBERTA	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
ELABORADO	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - PORTEL, PARÁ	418,57 m²	BAIXO - 200 MUM
PROJETO	INDICADA	DATA	05/2020
01/01		00	

END: RUA PEDREIRA PEÑA, Nº 367, TERREO, URBANIZAL, CEP: 66.050-140