




PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO PARTE A
ESCALA:1/50

FACHADA VOLTADA PARA O RIO




PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO PARTE B
ESCALA:1/50

FACHADA VOLTADA PARA A RUA



DETALHE - ETE COMPACTA E ELEVATÓRIA DE ESGOTO
ESCALA:1/25



VISTA - ETE COMPACTA E ELEVATÓRIA DE ESGOTO
ESCALA:1/25

LEGENDA

- VRH - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
- VRV - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
- VE - VALVULA DE ESFERA
- RQ - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- CH - CHUIVEIRO
- VS - VASO SANITÁRIO
- DC - DUCHA HIGIÊNICA
- LAV - LAVATÓRIO
- PIA - PIA DE COZINHA
- FT - FILTRO
- TO - TANQUE
- MIC - MICTÓRIO
- AF - ÁGUA FRIA
- AG - ÁGUA QUENTE
- AP - ÁGUAS PLUVIAIS
- ESG - ESGOTO
- VENT - VENTILAÇÃO
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
- CA - CAIXA DE AREIA
- CP - CAIXA DE PASSAGEM
- CG - CAIXA DE GORDURA
- CS - CAIXA DE SABÃO
- CT - COTA DE TOPO DA CAIXA
- GIT - COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO
- ESG-2 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
- ESG-1 - TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- ESG-3 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
- ESG-4 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

NOTAS:

- ESPECIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES:
 - ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL MARROM
 - ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL
 - ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC SÉRIE REFORÇADA
- DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ESGOTO SANITÁRIO P/ DIÂMETROS DE 40, 50 E 75 mm - 2%
- DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ESGOTO SANITÁRIO P/ DIÂMETROS DE 100 E 150 mm - 1%
- DECLIVIDADE MÍNIMA P/ ÁGUAS PLUVIAIS P/ DIÂMETRO IGUAL OU ACIMA DE 100 mm - 0,5%
- ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA FRIA:
 - REGISTRO DE GAVETA - 0,60 m E 1,80 m
 - REGISTRO DE PRESSÃO - 1,20 m
 - CHUIVEIRO - 2,10 m
 - LAVATÓRIO - 0,60 m
 - VASO SANITÁRIO - 0,20 m
 - MICTÓRIO - 1,05 m
 - PIA DE COZINHA (TORNEIRA DE MESA) - 0,60 m
 - FILTRO - 1,10 m
 - TANQUE (TORNEIRA DE PAREDE) - 1,05 m
- ALTURA DOS PONTOS DE ESGOTO:
 - LAVATÓRIO - 0,50 m
 - PIA DE COZINHA - 0,50 m
 - TANQUE - 0,45 m
 - MICTÓRIO - 0,49 m

D4		
D3		
D2		
D1		
D0	PROJETO EXECUTIVO	MAIO/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

CLIENTE	COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS - CPH	PROJETO	COMERCIAL
OBRA	TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PORTEL	ESCALA	01/02
CONTÉÚDO	PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - ESGOTO	INDICADA	01
LOCAL	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - PORTEL, PARÁ	DATA	05/2020